

## 安井小学校アスベスト含有建材一覧

使用場所	部位	建材	建材レベル ※1	除去方法	作業レベル ※2	作業時期
<b>【北校舎】</b>						
-	外壁（一部）	仕上塗材	仕上塗材	剥離工法	3	令和3年5月～6月
-	屋上（一部）	アスファルト防水シート	3	湿潤しながら手ばらし	3	令和3年4月～7月
便所	天井	ケイカル板1種	3（みなし）	湿潤しながら手ばらし	3	令和3年4月～7月
保健室	床	塩ビシート	3（みなし）	湿潤しながら手ばらし	3	令和3年4月～7月
事務室・放送室	天井	せっこうボード	3（みなし）	湿潤しながら手ばらし	3	令和3年4月～7月
玄関ホール・印刷室	屋根	裏打ち断熱材	2（みなし）	折板ごと撤去	3	令和3年4月～7月
階段	配管エルボ	保温材	2（みなし）	両側の石綿非含有箇所切断	3	令和3年4月～7月
-	ダクト・配管	パッキン	3（みなし）	両側の石綿非含有箇所切断 ・湿潤しながら切断	3	令和3年4月～7月
北側外構	門柱・門塀	下地調整材	3	集塵機付ディスクグラインダー工法 ・剥離剤併用手工具ケレン工法	3	令和3年4月～7月
<b>【西校舎】</b>						
-	外壁（一部）	下地調整材	3	集塵機付ディスクグラインダー工法 ・剥離剤併用手工具ケレン工法	3	令和3年4月～7月
-	屋上	アスファルト防水シート	3	湿潤しながら手ばらし	3	令和3年4月～7月
家庭科室・ 家庭科準備室	床	塩ビシート	3（みなし）	湿潤しながら手ばらし	3	令和3年4月～7月
便所	床	アスファルト防水シート	3（みなし）	湿潤しながら手ばらし	3	令和3年4月～7月
便所	天井	ケイカル板1種	3（みなし）	湿潤しながら手ばらし	3	令和3年4月～7月
相談室・児童更衣室・ PTA会議室・教具室・ 普通教室・少人数教室	壁	塩ビシート	3（みなし）	湿潤しながら手ばらし	3	令和3年4月～7月
家庭科準備室	配管エルボ	保温材	2（みなし）	両側の石綿非含有箇所切断	3	令和3年4月～7月
渡り廊下	屋根	裏打ち断熱材	2（みなし）	折板ごと撤去	3	令和3年4月～7月
-	ダクト・配管	パッキン	3（みなし）	両側の石綿非含有箇所切断 ・湿潤しながら切断	3	令和3年4月～7月
西側外構	門柱	下地調整材	3	集塵機付ディスクグラインダー工法 ・剥離剤併用手工具ケレン工法	3	令和3年4月～7月
<b>【東校舎】</b>						
-	外壁	仕上塗材	仕上塗材	剥離工法	3	令和3年4月～5月（一部） 令和5年5月～6月
-	屋上	アスファルト防水シート	3（みなし）	湿潤しながら手ばらし	3	令和5年5月～6月
図書室	床	塩ビシート	3（みなし）	湿潤しながら手ばらし	3	令和5年5月～6月
廊下・音楽室・ 音楽準備室・倉庫	床	ビニルタイル	3（みなし）	湿潤しながら手ばらし	3	令和5年5月～6月
普通教室・2～3階廊下	壁・天井	吹付タイル	仕上塗材	剥離工法	3	令和5年5月～6月
普通教室・1階廊下 ・便所・手洗い	天井	せっこうボード	3（みなし）	湿潤しながら手ばらし	3	令和5年5月～6月
-	ダクト・配管	パッキン	3（みなし）	両側の石綿非含有箇所切断 ・湿潤しながら切断	3	令和5年5月～6月
<b>【体育館】</b>						
-	外壁	下地調整材	3	※工事予定なし	-	-
東側外構	門塀	仕上塗材	仕上塗材	剥離工法	3	令和3年7月～8月

※1 建材レベル1とは、飛散性が著しく高い建材であり、吹付石綿、石綿含有吹付ロックウール、石綿含有吹付パーライト、石綿含有ひる石吹付材を指します。建材レベル2とは、石綿が使用された保温材、断熱材および耐火被覆材のことを指します。建材レベル3とは、飛散性が低い建材であり、石綿含有成形板、ビニル床タイル、下地調整材、パッキン等を指します。仕上塗材とは、JIS A 6909に定められた建築用仕上塗材のうち、石綿が使用されているものを指します。

※2 作業レベル1とは、発塵性が著しく高い作業を指します。作業レベル2とは、発塵性が高い作業を指します。作業レベル3とは、発塵性が低い作業を指します。